

Odberateľ: Obec Nesluša

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 06.05.2021

Objekt : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu ZŠ v obci Nesluša

Časť : Výmena strešnej krytiny

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	62146-7553	Vonk. omietka silikónová škrabaná podhladov hr. 2 mm, penetrácia	208,437	m2		0,00	20
2	011	62246-7553	Vonk. omietka silikónová škrabaná stien hr. 2 mm, penetrácia	284,700	m2		0,00	20
3	011	62525-3105	Zateplenie vonk. konštr.doskami minerálnymi hr. 50 mm bez omietky	493,137	m2		0,00	20
							<b>+284,7+208,437 = 493,137</b>	<b>€</b>
				<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	003	45.25.10 94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	1 815,497	m2		0,00	20
5	003	45.25.10 94194-1292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	1 815,497	m2		0,00	20
6	003	45.25.10 94194-1842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	1 815,497	m2		0,00	20
7	003	45.25.10 94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	1 815,497	m2		0,00	20
8	003	94494-4120	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	1 815,497	m2		0,00	20
9	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	3,729	t		0,00	20
10	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	70,851	t		0,00	20
11	013	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	3,729	t		0,00	20
12	013	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	29,832	t		0,00	20
13	013	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,729	t		0,00	20
14	014	45.41.10 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,321	t		0,00	20
				<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>			<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
712 - Povolkové krytiny								
15	712	45.22.12 71240-0836	Odstránenie povl. krytiny striech do 30° z asfaltových šindlov	183,561	m2		0,00	20
				<b>712 - Povolkové krytiny spolu:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
762 - Konštrukcie tesárske								
16	762	45.22.11 76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	55,068	m2		0,00	20
17	MAT	20.10.10 605125420	Rezivo stavebné zo smrekú - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-200 mm, dĺ. 4000-6000 mm	1,514	m3		0,00	20
18	762	45.22.11 76234-1811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	55,068	m2		0,00	20
19	762	45.22.11 76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,514	m3		0,00	20
20	762	76242-1024	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na pero a drážku nebrús. hr. dosky 18mm	208,437	m2		0,00	20
21	762	76243-1024	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	284,700	m2		0,00	20
22	762	45.42.13 99876-2203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	68,834	%		0,00	20
				<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
764 - Konštrukcie klampiarske								
23	764	76415-1810	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	1 057,037	m2		0,00	20
24	764	45.22.12 76431-1205	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane úpravy krytiny pri odkvapoch, prestupoch a výčnelkoch zo zvitkov šírky 670 mm, hr. plechu 0,6 mm sklon do 30°	1 057,037	m2		0,00	20
25	764	45.22.13 76434-8221	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	192,600	m		0,00	20
26	764	45.22.13 76435-2203	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	192,600	m		0,00	20
27	764	45.22.13 76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	192,600	m		0,00	20
28	764	45.22.13 76435-9212	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	9,000	kus		0,00	20
29	764	45.22.13 76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	9,000	kus		0,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
30	764	45.22.13 76439-2220	Úžľabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	25,165	m		0,00	20	
31	764	45.22.13 76439-3240	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	131,255	m		0,00	20	
32	765	. . 76501-1416	Pás vetrací hrebeňa a nárožia, šírky do 380 mm	98,000	m		0,00	20	
33	764	45.22.13 76499-9904	Konštrukcie klampiarské, HZS T4	16,000	hod		0,00	20	
34	764	45.22.13 99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	654,107	%		0,00	20	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
766 - Konštrukcie stolárske									
35	766	45.42.13 76641-1821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	284,700	m2		0,00	20	
36	766	45.42.13 76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	284,700	m2		0,00	20	
37	766	45.42.13 76642-1821	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	208,437	m2		0,00	20	
38	766	45.42.13 76642-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	208,437	m2		0,00	20	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
39	767	45.42.12 76781-1100	Montáž vetracích mriežok, VM	258,000	kus		0,00	20	
				$!+(42,95*2+21,15*2+5,425*2+11,05+20,725+3,61*2+11,4+3,6)/0,75 = 257,393$				€	
				$+258 = 258,000$				€	
40	MAT	25.23.15 5535E0551	Mriežka vetracia PVC okrúhla, priem.125/100 mm, biela	271,000	kus		0,00	20	
				$!+258*1,05 = 270,900$				€	
				$+271 = 271,000$				€	
41	767	45.42.12 99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	17,789	%		0,00	20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
783 - Nátery									
42	783	45.44.22 78378-2403	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	431,368	m2		0,00	20	
783 - Nátery spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>0,000</b>			<b>0,00</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>									
M21 - 155 Elektromontáže									
43	921	45.31.1* 74531-0021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane preporenia zvarom	28,000	m		0,00	20	
44	MAT	31.20.10 3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	26,600	kg		0,00	20	
				$+28*0,95 = 26,600$				€	
45	921	45.31.1* 74531-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	50,000	m		0,00	20	
46	MAT	31.20.10 3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	31,000	kg		0,00	20	
				$+50*0,62 = 31,000$				€	
47	921	45.31.1* 74521-0101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	265,000	m		0,00	20	
48	MAT	31.20.10 3549000A00	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D8 [0,40kg/m]	106,000	kg		0,00	20	
				$+265*0,4 = 106,000$				€	
49	MAT	31.20.10 3549011A10	Podpera vedenia (FeZn) PV 17, vrut (D8x100 +110)mm	63,000	kus		0,00	20	
50	MAT	31.20.10 3549021A61	Podpera vedenia (FeZn) : PV 23 vyt, (80 v.110)mm	176,000	kus		0,00	20	
51	921	45.31.1* 74521-0111	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča na existujúce podpery, FeZn drôt D8-10	265,000	m		0,00	20	
52	MAT	31.20.10 3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	164,300	kg		0,00	20	
				$+265*0,62 = 164,300$				€	
53	921	45.31.1* 74511-0211	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 2m, upevnenie na strešný hrebeň, do dreva	5,000	kus		0,00	20	
54	MAT	31.20.10 3549030A02	Tyč zachytávacia (FeZn) : JD 20, so závitom do dreva (D18x2000)mm	5,000	kus		0,00	20	
55	MAT	31.20.10 3549030A80-	strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20 (mm)	5,000	kus		0,00	20	
56	MAT	31.20.10 3549030A85-	strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20 (mm)	5,000	kus		0,00	20	
57	921	45.31.1* 74511-0212	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, do muriva	1,000	kus		0,00	20	
58	MAT	31.20.10 3549030A35	Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 30, s osadením (D25x3000)mm	1,000	kus		0,00	20	
59	MAT	31.20.10 3549030A61-	držiak zachytávacej tyče (FeZn) : DJ 2, do muriva (250mm)	2,000	kus		0,00	20	
60	921	45.31.1* 74524-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	55,000	kus		0,00	20	
				$+21+21 = 42,000$				€	
				$+13 = 13,000$				€	
61	MAT	31.20.10 3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s prílohou (2xM8)	42,000	kus		0,00	20	

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
62	MAT	31.20.10 3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	13,000	kus		0,00	20
63	921	45.31.1* 74524-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	41,000	kus		0,00	20
			<b>+5+1+35 = 41,000</b>					<b>€</b>
64	MAT	31.20.10 3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	5,000	kus		0,00	20
65	MAT	31.20.10 3549040A07	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 s podl. (2xM8) s podložkou	1,000	kus		0,00	20
66	MAT	31.20.10 3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	11,000	kus		0,00	20
67	MAT	31.20.10 3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	13,000	kus		0,00	20
68	MAT	31.20.10 3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	9,000	kus		0,00	20
69	MAT	31.20.10 3549040A79	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, priemer D50-140mm (3xM8)	5,000	kus		0,00	20
70	921	45.31.1* 74525-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	9,000	kus		0,00	20
71	MAT	31.20.10 3549060A02	Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m	9,000	kus		0,00	20
72	MAT	31.20.10 3549060A05	držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU Z, do muriva (150mm)	18,000	kus		0,00	20
73	921	45.31.1* 74525-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	9,000	kus		0,00	20
74	MAT	31.20.10 3549071A02	Štítko označovacie (FeZn) : f711124/x, s označením	9,000	kus		0,00	20
75	921	45.31.1* 74382-0050	PPV (pomocné a podružné výkony) 5%	7,280	%		0,00	20
76	MAT	. . . 999990300	Podružný materiál	13,333	%		0,00	20
77	921	45.31.1* 74382-0011	Zistenie skutkového stavu elektroinštalácie – bleskozvodu, revízia bleskozvodu	9,000	hod		0,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach					
78	946	45.11.21 19003-0071	Búranie živíčných povrchov do 5 cm	21,350	m2		0,00	20
79	946	45.11.21 19020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	61,000	m		0,00	20
80	946	45.11.21 19056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	61,000	m		0,00	20
81	946	45.11.21 19062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	21,350	m2		0,00	20
82	946	45.21.44 19065-0021	Vozovka z betónu, jedna vrstva 5cm	21,350	m2		0,00	20
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

Odberateľ: Obec Nesluša

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 06.05.2021

Objekt : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu ZŠ v obci Nesluša

Časť : Výmena strešnej krytiny

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,00	0,00	0,00	12,08679	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,23454	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	13,32133	0,000
712 - Povlakové krytiny	0,00	0,00	0,00	0,00000	1,836
762 - Konštrukcie tesárske	0,00	0,00	0,00	0,98726	0,826
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00	0,00	0,00	9,30516	0,587
766 - Konštrukcie stolárske	0,00	0,00	0,00	0,00000	8,876
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
783 - Nátery	0,00	0,00	0,00	0,01725	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	0,00	0,00	10,30967	12,125
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	23,63100	12,125

### Krycí list rozpočtu v EUR

Miesto: Nesluša							
Objekt : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu ZŠ v obci Nesluša			JKSO :				
Časť : Výmena strešnej krytiny							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:		Dňa: 06.05.2021			
Odberateľ: Obec Nesluša			IČO: 314137				
02341 Nesluša			DIČ: 2020553139				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant:			IČO:				
			DIČ:				
			0				
			0				
			0				
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10	Sučet riadkov 6 až 9:	0,00
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b>	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15			Sučet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			<b>E</b>	Celkové náklady	
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	0,00
dátum:					22	DPH 20% z:	0,00
					23	DPH 0% z:	0,00
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	0,00
					<b>F</b>	Odpočet - prípočet	0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			